

6	ROBOTY ELEKTRYCZNE		
38 KNNR 5 d.6 0703-01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III	m ³	

- 5 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,40*0,90*87,00	m ³	31,32	
				RAZEM	31,32
37	KNNR 5 d.6 0707-02	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		90,00	m	90,00	
				RAZEM	90,00
38	KNNR 5 d.6 0708-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		87,00	m	87,00	
				RAZEM	87,00
39	KNNR 5 d.5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		0,40*0,80*87,00	m ³	27,84	
				RAZEM	27,84
40	KNNR 5 d.6 0605-03	Montaż uzłomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,8 m; kat.gruntu IV	m		
		14,32*2,00+17,37*2,00	m	63,38	
				RAZEM	63,38
41	KNNR 5 d.6 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uzłomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		4,00*4,00	m	16,00	
				RAZEM	16,00
42	KNNR 5 d.8 1101-01	Konstrukcja wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie	szt.		
		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
43	KNNR 5 d.6 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x10 mm na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
44	KNNR 5 d.6 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		1,00	odc.	1,00	
				RAZEM	1,00
45	KNNR 5 d.6 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
46	KNNR 5 d.6 0406-07	Montaż rozdzielaczy RG z wyposażeniem	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
47	KNNR 5 d.6 0406-01	Montaż przycisku SPAMEL p.poż	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
48	KNNR 5 d.6 0104-06	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na konstrukcji metalowej	m		
		28,00	m	28,00	
				RAZEM	28,00
49	KNNR 5 d.6 0104-07	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane na konstrukcji metalowej	m		
		10,00	m	10,00	
				RAZEM	10,00
50	KNNR 5 d.6 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² , YDyp 3x1,5 mm ²	m		
		66,00	m	66,00	
				RAZEM	66,00
51	KNNR 5 d.6 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² YDyp 3x2,5 mm ²	m		
		32,00	m	32,00	
				RAZEM	32,00
52	KNNR 5 d.6 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
53	KNNR 5 d.6 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane	szt.		
		7,00	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
54	KNNR 5 d.6 0511-06	Oprawy świetłówe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych	kpl.		
		16,00	kpl.	16,00	
				RAZEM	16,00
55	KNNR 5 d.6 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	prób.	1,00	
				RAZEM	1,00
56	KNNR 5 d.6 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6,00	pomiar	6,00	
				RAZEM	6,00
57	KNNR 5 d.6 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szl.		
		2,00	szl.	2,00	
				RAZEM	2,00
58	KNR 2-05 d.6 0120-01	Pomosty o masie do 0.2 t w halach i budynkach - konstrukcja pod agregat	t		
		0,150	t	0,15	
				RAZEM	0,15