

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 19,40*14,60	m ² m ²	283,24	283,24
				RAZEM	283,24
2	KNR 2-01 d.1 0228-03	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV - wykopy pod posadzki 283,24*0,35	m ³ m ³	99,13	99,13
				RAZEM	99,13
3	KNR 2-01 d.1 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0,25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 283,24*0,15+99,13+21,12+39,60	m ³ m ³	202,34	202,34
				RAZEM	202,34
4	KNR 2-01 d.1 0215-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,40 m ³ - wykop pod stopy 2,40*1,50*1,50*6,00+1,20*1,00*1,50*4,00	m ³ m ³	39,60	39,60
				RAZEM	39,60
5	KNR 2-01 d.1 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 5,00*0,60*2,00*10+3,30*0,60*2,00*1,00*4+4,00*0,60*2,00*1,00*2,00	m ³ m ³	85,44	85,44
				RAZEM	85,44